

RAIDE-JOKERIN RAKENTAMISKUSTANNUKSET

KATUOSUUS	pituus	yks	YHTEENSÄ
MERITUULENTIE (0-475)	475	m	1 718 650
POHJANTIE (475-1467)	992	m	6 414 884
LOUHENTIE (1467-2341)	874	m	3 384 648
PYHÄNRISTINPUISTO (2341-3076)	735	m	2 570 100
TURVESUO (3076-3669)	593	m	2 337 510
LAAJALAHDEN TUNNELI (3669-4472)	803	m	18 624 400
LAAJALAHTI POHJ (4472-4775)	303	m	1 192 260
TURUNVÄYLÄN YLITYS (4775-4990)	215	m	2 460 500
SÄTERI (4990-5612)	622	m	4 633 046
HUVILINNANMÄKI (5612-5948)	336	m	1 570 068
RUMMUNLYÖJÄNKATU (5948-6179)	231	m	1 373 850
LEPPÄVAARAN TERMINAALIALUE (6179-6823)	644	m	2 783 700
PERKKAANTIE (6823-8000)	1 177	m	4 685 674
RAVITIE (8000-8769/0)	769	m	4 331 020
ERITYISKUSTANNUKSET ESPOO			7 645 000
ESPOO YHTEENSÄ			65 725 310
	sisältäen yhteiskustannukset		89 386 422
PATTERIMÄKI (8769/0-825)	825	m	8 878 400
PITÄJÄNMÄENTIE (825-2250)	1 425	m	9 843 590
ELIEL SAARISENTIE 1 (2250-2738)	488	m	2 815 666
ELIEL SAARISEN TIE 2 (2738-3734)	996	m	3 559 962
ELIEL SAARISEN TIE 3 (3734-4280)	546	m	3 288 012
PIRKKOLANTIE (4280-5626)	1 346	m	5 393 012
PIRJONTIE (5626-5957)	331	m	1 825 282
PAKILANTIE (5957-6692)	735	m	2 980 434
KÄSKYNHALTIJANTIE (6692-7755)	1 063	m	2 979 380
NORRTÄLJENTIE (7755-8191)	436	m	1 934 832
OULUNKYLÄNTIE (8191-8455)	264	m	1 246 374
MAAHERRANTIE (8455-10717)	2 262	m	8 756 374
LAHDENVÄYLÄN YLITYS (10717-11208)	491	m	2 858 360
VIKINKAARI (11208-11875)	667	m	3 156 994
VIKINTE (11875-13508)	1 633	m	5 163 126
VIILARINTIE (13508-15091)	1 583	m	5 808 886
VARIKKOTIE (15091-15605)	514	m	3 759 514
RAASEPORINTIE, ITÄKESKUS (15605-16282)	677	m	2 384 268
ERITYISKUSTANNUKSET HELSINKI			13 300 000
HELSINKI YHTEENSÄ			89 932 466
	sisältäen yhteiskustannukset		122 308 154
YHTEISKUSTANNUKSET KOKO LINJALLA			
Taide	1	%	1 556 578
Riskit ja varaukset	15	%	23 348 666
Yhteiset kustannukset	20	%	31 131 555
			56 036 799
RAKENTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ (alv 0 %)			211 694 575
KUSTANNUKSET OSUUKSITTAIN			
TAPIOLA - LEPPÄVAARA (0-6200)			63 000 000
LEPPÄVAARA - HELSINGIN RAJA (6200-8759/0)			26 000 000
ESPOON RAJA - HUOPALAHTI (8759/0-3100)			33 000 000
HUOPALAHTI - OULUNKYLÄ (3100-8500)			35 000 000
OULUNKYLÄ - ITÄKESKUS (8500-16291)			53 000 000

Raide-Jokerin rakentamiskustannukset on laskettu hyödyntäen Infra.net – hankeosalkentamenetelmää, jonka tukena on tarkasteltu aiemmin toteutettujen hankkeiden kustannuslaskentatietoja ja –raportteja.

Pikaraitiotien rakentamisesta aiheutuvien katujen muutostöiden kustannukset on arvioitu keskimääräisten poikkileikkausmitoitusten perusteella. Laskelmissa on huomioitu johto- ja putkisiirtotarpeet keskimääräisesti sekä arvioitu katujen leventämisen kustannusvaikutus.

Kustannusarvioon sisältyvät työnaikaiset järjestelyt, rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset sekä riskit ja varaukset.